
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa domu pogrzebowego w Warzycach - etap II

ADRES INWESTYCJI: Warzyce dz. nr 949/7, Gmina Jasło

NAZWA INWESTORA: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4

ADRES INWESTORA: 38-200 Jasło

DATA OPRACOWANIA: 01.02.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

01.02.2025

Data zatwierdzenia

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Instalacje elektryczne.

W przedmiarze zawarto:

- wykonanie instalacji wewnętrznych oświetlenia i gniazd wtyczkowych,
- wykonanie ogrzewania elektrycznego pomieszczeń oraz wody użytkowej,
- instalacje zasilania dodatkowych urządzeń elektrycznych,
- instalację ochrony przeciwprzepięciowej.

Obwód wlv zasilający budynek od słupa PGE do złącza ZK-1+1P oraz samo złącze wykonuje PGE.

Instalacje sanitarne.

W przedmiarze zawarto:

- przyłącz instalacji wodociągowej,
- przyłącz instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacja wodociągowa wewnętrzna,
- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej.

Branża budowlana:

W przedmiarze zawarto:

- wykonanie elewacji,
- wykonanie prac wewnętrznych,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		INSTALACJE SANITARNE			
1.1		Wewnętrzna instalacja wodociągowa			
1 d.1.1	KNR-W 2-15 0144-01	Urządzenie hydroforowe kompaktowe o pojemności 50 dm ³ jednofazowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1.1	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1.1	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1.1	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.1	KNR 0-35 0132-02	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 3/4"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNR 0-35 0216-10	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNR 0-35 0216-10	Filtry narurowy sznurkowy; śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.1	KNR 0-35 0128-29	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1.1	KNR 0-35 0128-12	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.1.1	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		10	m	10,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		1	prób	1,000	
		łączna długość rurociągu		RAZEM	10,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
1.2		Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej			
15 d.1.2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
16 d.1.2	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
17 d.1.2	KNR-W 2-15 0208-07	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.2	KNR-W 2-15 0208-06	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.2	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.2	KNR-W 2-15 0213-04	Zawór odpowietrzająco-napowietrzający o śr. 75 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.2	KNR-W 2-15 0222-01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.2	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.2	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie - na szafce meblowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - na szafce meblowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - element podwieszany z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.2	KNR 2-02 1217-02 analogia	Poręcza dla osób niepełnosprawnych - poręcz ruchoma do miski ustępowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.2	KNR 2-02 1217-02 analogia	Poręcza dla osób niepełnosprawnych - poręcz stała	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
2.1		Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych			
29 d.2.1	KNR-W 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		85	szt.	85,000	
				RAZEM	85,000
30 d.2.1	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
31 d.2.1	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
32 d.2.1	KNR-W 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.2.1	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.2.1	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2.1	KNR-W 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2.1	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
37 d.2.1	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2.2		Oprawy oświetleniowe			
38 d.2.2	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
39 d.2.2	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.2.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 9W/910lm, zewnętrzne IP65	kpl.		
		10	kpl.	10,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 40W/5200lm. IP20 przykręcanych, końcowych	kpl.	RAZEM	10,000
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
42 d.2.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 17/2200lm IP20 przykręcanych, końcowych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.2.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 17W/1800lm, IP 65 przykręcanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.2.2	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - czujnik ruchu PIR	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2.2	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w cegle - wentylatory	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3		Montaż przewodów i rur			
46 d.2.3	KNR-W 4-03 1001-33	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47 mm w betonie	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
47 d.2.3	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		420	m	420,000	
				RAZEM	420,000
48 d.2.3	KNR-W 5-08 0109-08	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 36 mm podłoże inne niż beton)	m		
		435	m	435,000	
				RAZEM	435,000
49 d.2.3	KNR-W 5-08 0117-04	Montaż przepustów rurowych hermetycznych o średnicy do 36 mm na ścianie	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
50 d.2.3	KNR-W 5-08 0808-05	Uszczelnienie wylotu osprzętu kitem	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
51 d.2.3	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - 3x1,5mm ²	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
52 d.2.3	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - 3x2,5mm ²	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
53 d.2.3	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - 4x1,5mm ²	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
54 d.2.3	KNR-W 5-08 0204-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 25 mm ² wciągane do rur	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2.3	analiza indywidualna	Montaż szyn wyrównawczych fi 16 mm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.2.3	analiza indywidualna	Montaż wentylatora mechanicznego	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2.3	analiza indywidualna	Montaż podgrzewaczy wody	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2.4		Ogrzewanie elektryczne			
58 d.2.4	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
59 d.2.4	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
60 d.2.4	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - 3x2,5mm ²	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
61 d.2.4	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
62 d.2.4	analiza indywidualna	Montaż grzejników elektrycznych 1,5 kw	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.2.4	analiza indywidualna	Montaż grzejników elektrycznych 0,5 kw	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2.5		Montaż rozdzielnic i tablic			
64 d.2.5	KNR-W 4-03 1010-08	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.2.5	KNR-W 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - R1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.2.5	KNR-W 4-03 1010-07	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.2.5	KNR-W 5-08 0405-01	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m ² - wyłącznik p.poż.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		Pomiary			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.2.6	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		2	pomi ar	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.2.6	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		12	pomi ar	12,000	
				RAZEM	12,000
70 d.2.6	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar		
		5	pomi ar	5,000	
				RAZEM	5,000
71 d.2.6	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomi ar		
		8	pomi ar	8,000	
				RAZEM	8,000
3		BRANŻA BUDOWLANA			
3.1		Stolarka drzewiowa			
72 d.3.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		2,20 * 0,20 * 6	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
73 d.3.1	NNRNKB 202 0161-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych z aglomarmuru o długości 2,15 m i szerokości 20 cm	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
74 d.3.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
		0,90 * 2 * 1,00 * 2,00	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
75 d.3.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		0,90 * 2 * 1,00 * 2,00	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
76 d.3.1		Drzwi zewnętrzne drewniane kompletne - dotyczy wszystkich drzwi zewnętrznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		Izolacje			
77 d.3.2	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - 10 cm	m2		
		162,02	m2	162,020	
				RAZEM	162,020
78 d.3.2	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - 30 cm	m2		
		2,90 * 9,20 + 5,90 * 9,20	m2	80,960	
				RAZEM	80,960
79 d.3.2	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - gr 15 cm	m2		
		14,24 * 15,30	m2	217,872	
				RAZEM	217,872
80 d.3.2	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Krotność = 2	m2		
		162,02 + 80,96	m2	242,980	
				RAZEM	242,980
3.3		Ścianka oddzielająca przestrzeń strychową od sali głównej			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.3.3	KNNR 2 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - płyty ognioochronne	m2		
		[9,20 + 5,00] / 2 * 2,80	m2	19,880	
				RAZEM	19,880
82 d.3.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ściany oddzielającej od strony przestrzeni strychowej - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 20 cm	m2		
		[9,20 + 5,00] / 2 * 2,80	m2	19,880	
				RAZEM	19,880
83 d.3.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		[9,20 + 5,00] / 2 * 2,80	m2	19,880	
				RAZEM	19,880
3.4		Sufit podwieszany w sali głównej			
84 d.3.4	KNR-W 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m	kol.		
		8	kol.	8,000	
				RAZEM	8,000
85 d.3.4	NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - płyty ognioochronne	m2		
		12,07 * 15,30	m2	184,671	
				RAZEM	184,671
3.5		Posadzki			
86 d.3.5	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m2		
		191,54	m2	191,540	
				RAZEM	191,540
87 d.3.5	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		191,54	m2	191,540	
				RAZEM	191,540
88 d.3.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		191,54	m2	191,540	
				RAZEM	191,540
89 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami - pod płytki	m2		
		191,54	m2	191,540	
				RAZEM	191,540
90 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży preparatami - pod cokolik	m2		
		66,96 * 0,15	m2	10,044	
				RAZEM	10,044
91 d.3.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek - płytki Granitowe Płomieniowe 60x60x1,5 - kolor do ustalenia z inwestorem	m2		
		118,35	m2	118,350	
				RAZEM	118,350
92 d.3.5	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek - płytki Granitowe Płomieniowe 60x60x1,5	m		
		46,96	m	46,960	
				RAZEM	46,960
93 d.3.5	NNRNKB 202 2808-05	Płytki gresowe	m2		
		69,89	m2	69,890	
				RAZEM	69,890
94 d.3.5	NNRNKB 202 2809-04	Cokolik z płytek gresowych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3.6		Tynki i okładziny ścian			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95 d.3.6	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m2		
		349,77	m2	349,770	
				RAZEM	349,770
96 d.3.6	KNNR 2 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów	m2		
		52,07	m2	52,070	
				RAZEM	52,070
97 d.3.6	KNR-W 2-02 0808-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm	m2		
		17,76	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
98 d.3.6	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
99 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - pod płytki	m2		
		85,98	m2	85,980	
				RAZEM	85,980
100 d.3.6	KNNR 2 0805-03	Licowanie ścian płytkami gresowymi	m2		
		85,98	m2	85,980	
				RAZEM	85,980
101 d.3.6	analiza indywidualna	Balustrada ze stali nierdzewnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7		Malowanie			
102 d.3.7	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - farba zmywalna	m2		
		401,84	m2	401,840	
				RAZEM	401,840
103 d.3.7	KNNR 2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		204,55	m2	204,550	
				RAZEM	204,550
3.8		Elewacja			
104 d.3.8	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ściana szczytowa	m2		
		8,70 * 2 * 0,40	m2	6,960	
				RAZEM	6,960
105 d.3.8	KNR 0-23 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
106 d.3.8	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10 cm - tynk silikatowy kolor do ustalenia z Inwestorem	m2		
		395	m2	395,000	
				RAZEM	395,000
107 d.3.8	KNR 0-23 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm - tynk silikatowy	m2		
		8,38	m2	8,380	
				RAZEM	8,380
108 d.3.8	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		56,28	m	56,280	
				RAZEM	56,280
109 d.3.8	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		29,4	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
110 d.3.8	KNR 0-17 0929-01	Tynk mozaikowy - nałożenie na podłoże farby gruntującej - kolor do ustalenia z Inwestorem	m2		
		29,4	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
111 d.3.8	KNR 0-17 0929-03	Tynk mozaikowy - na cokole elewacji kolor do ustalenia z Inwestorem	m2		
		29,40	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
112 d.3.8	KNR 0-18 2611-07	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach	m2		
		35,31	m2	35,310	
				RAZEM	35,310
113 d.3.8	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach	m2		
		35,31	m2	35,310	
				RAZEM	35,310
3.9		Chodnik z kostki brukowej - holland grafit			
114 d.3.9	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m3		
		0,50 * [5 * 31 + 10,4 * 3 + 22 * 2,5 + 11,40 * 4 + 13 * 4]	m3	180,400	
				RAZEM	180,400
115 d.3.9	analiza indywidualna	Stabilizacja gruntu cementem - 15 kg na /m2	m2		
		5 * 31 + 10,4 * 3 + 22 + 22 * 2,5 + 11,40 * 4 + 13 * 4	m2	360,800	
				RAZEM	360,800
116 d.3.9	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		5 * 31 + 10,4 * 3 + 22 + 22 * 2,5 + 11,40 * 4 + 13 * 4	m2	360,800	
				RAZEM	360,800
117 d.3.9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - tłuczeń	m2		
		5 * 31 + 10,4 * 3 + 22 + 22 * 2,5 + 11,40 * 4 + 13 * 4	m2	360,800	
				RAZEM	360,800
118 d.3.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - kliniec	m2		
		5 * 31 + 10,4 * 3 + 22 + 22 * 2,5 + 11,40 * 4 + 13 * 4	m2	360,80	
				RAZEM	360,80
119 d.3.9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe, 30x8 cm	m		
		31 + 10 + 31 + 22 + 22 + 25 + 50	m	191,000	
				RAZEM	191,000
120 d.3.9	KNR 2-31 0511-0201	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa grafit - holland	m2		
		5 * 31 + 22 + 22 * 2,5 + 11,40 * 4 + 13 * 4	m2	329,60	
				RAZEM	329,60
121 d.3.9	KNR 2-31 0511-0201	Kostka granitowa cięta płomieniowana 10x10x6	m2		
		10,40 * 3,00	m2	31,20	
				RAZEM	31,20
122 d.3.9	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
123 d.3.9	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 INSTALACJE SANITARNE		3
2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA		5
3 BRANŻA BUDOWLANA		8
Spis treści		12