

Stargard, 2025.04.25.

Opis Przedmiotu Zamówienia: Montaż ogrodzenia strefy bezpośredniej teren „B” wjazd od strony ul. Nowowiejskiej

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przy:

Demontaż istniejącego oraz montaż „nowego” ogrodzenia strefy bezpośredniej Ujęcia Wody w Stargardzie teren „B” wjazd od ul. Nowowiejskiej po granicy działki nr 9/4, 11/4 , około 250 m. teren strefy ochronnej ujęcia wody „Stargard – Południe”

Do zakresu prac będzie należeć:

1. Rozebranie elementów płotu na działkach nr 9/4, 11/4, na długości ok. 250 m. Materiał pozostały po rozbiórce należy w całości złożyć na terenie Ujęcia Wody – wjazd od ul. Warszawskiej – we wskazanym miejscu.
2. Montaż nowego ogrodzenia powinno być wykonane tak jak obecne, czyli ogrodzenie betonowe o wysokości 2m: płyty wykonane z: cementu CM 42,5 I klasy B-25 zagęszczonego na stole wibracyjnym, zbrojenia prętami żebrowanymi (wszystkie elementy zbrojeń są zgrzewane).
3. Ze względu na bliskość kabli energetycznych należy prace wykonywać ze szczególną ostrożnością.
4. Wysokość ogrodzenia 200 cm i słupki o całkowitej długości minimum 270 cm wraz z odpowiednim dopasowaniem do poziomu terenu; do pojedynczego panelu należy zamontować 3 płyty pełne plus ostatnia płyta ażurową w kształcie prostokąta (model z nawiązaniem do kształtu istniejącego).
5. Wymiar płyty ogrodzeniowej 200 * 50 *5 cm.
6. Stabilizacja słupków powinna być wykonana za pomocą suchego betonu w otworze 50 * 50 cm do całkowitej głębokości słupka.
7. Teren prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującym Planem Ochrony (Strefa Ochrony Bezpośredniej Ujęcia Wody).

W załączeniu mapa poglądowa demontażu oraz montażu ogrodzenia.

Sporządził:

Zatwierdził:

Kierownik
Działu Eksploatacji Wody
Dariusz Dziakowicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Piotr Tomczak