

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu przy ul. Świerkowej 5.					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	13*0.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
2	KNR 4-01	Rozebranie istniejących płyt styropianowych.	m ²		
d.1	0819-15	5*13	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11		m ³	7.800	
	0108-12	7.8			
				RAZEM	7.800
4	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1	1107-01	R*10; M*20	t	0.240	
	1107-04	0.24			
				RAZEM	0.240
5	wg Rozp. R.M. 2004r. Dz.U. 279 poz.2758 Kod 17 09 04	Opłata za składowanie gruzu i złomu i uyyilizację styropianu. M*150	t		
d.1		0.24	t	0.240	
				RAZEM	0.240
2		Ocieplenie ściany			
6	KNR-W 3	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą - zmycie elewacji przed robotami ociepleniowymi	m ²		
d.2	1208-01	65.00	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
7	KNR 0-33	Montaż listew początkowych z tworzywa	m		
d.2	0122-01	13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
8	NNRNKB	Docieplenie ścian zewn. budynków systemowe z przyklejeniem styropianu 12 cm i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o powierzchni otynkowanej	m ²		
d.2	202 2608-01	65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
9	NNRNKB	Docieplenie ścian zewn. budynków systemowe - dodatkowa warstwa siatki (ostatnia kondygnacja)	m ²		
d.2	202 2608-05	65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
10	NNRNKB	Docieplenie ścian zewn. budynków systemowe - dodatkowa warstwa siatki w narożach okien	m ²		
d.2	202 2608-05	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
11	NNRNKB	Docieplenie ścian zewn. budynków systemowe - ościeża - jedna warstwa siatki	m ²		
d.2	202 2608-07	7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
12	NNRNKB	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych 12 cm przy użyciu łączników mechanicznych	szt		
d.2	202 2613-01	130	szt	130.000	
				RAZEM	130.000
13	KNR 0-33	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego	m		
d.2	0123-03	13.00	m	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych listwą kątową z siatką	m		
d.2	0121-01	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
15	analiza indywidualna	Uszczelnienie styku tynku ościeża z ramą okienną lub ościeżnicą drzwi ki-tem silikonowym	m		
d.2		poz.14	m	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR-W 3 d.2 1203-01	Akrylowe tynki dekoracyjne z gotowej konsystencji barwionej w masie odpornej na czynniki atmosferyczne gr. 2,0 mm. 65.00	m ² m ²	 65.000	
				RAZEM	65.000
17	KNNR-W 3 d.2 1203-03	Akrylowe tynki dekoracyjne - dodatek za każdy 1,0 mm grubości 65.00	m ² m ²	 65.000	
				RAZEM	65.000
18	KNR-W 2- d.2 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
19	KNR 0-33 d.2 0128-01	Malowanie elewacji farbami akrylowymi. 221	m ² m ²	 221.000	
				RAZEM	221.000
20	KNNR 2 d.2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m R*0.8; M*0.5 221.00	m ² m ²	 221.000	
				RAZEM	221.000
3	45453000-7				
3.1					
3.1.1		Obróbki blacharskie			
21	NNRNKB d.3 202 0541-02 1.1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 6.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500

STARSZY SPECJALISTA
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

Hubert Ciu
MA2/0035/OWOK/06