

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. KALISKIEJ Z UL. OS. MŁODYCH – ogłoszenie o zamówieniu nr 2025/BZP 00241712 z dnia 2025-05-21

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ, w związku z zapytaniem Wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytania z dnia 30.05.2025 r.:

1. SST D-0407.01a Podbudowa z betonu asfaltowego (AC 22 P) w p. 1.3 i Tablicy 1 oraz Opis Techniczny podają zastosowanie mieszanki AC 22 P 50/70 KR 1-2 natomiast w Tablicy 10 zawarte są wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy dla kategorii ruchu KR 3-7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jako warstwy podbudowy mieszanki AC 22 P 35/50 KR 3-7.
2. SST D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej podaje nieaktualne wymagania dla ww. prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że kostki kamienne powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1342.
3. SST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna w p. 1.3 i Tablicy 1 oraz Opis Techniczny i Kosztorys podają zastosowanie mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 natomiast w Tablicy 7 zawarte są uziarnienie oraz zawartość lepiszcza do warstwy ścieralnej dla mieszanki AC 8 S KR 1-2. Prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego zadania jako warstwę ścieralną należy zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 KR 1-2
4. SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca w p. 1.3 i Tablicy 1 oraz Opis Techniczny i Kosztorys podają zastosowanie mieszanki AC 16 W 50/70 KR 1-2 natomiast w Tablicy 7 zawarte są uziarnienie oraz zawartość lepiszcza do warstwy ścieralnej dla mieszanki AC 11 W KR 1-2. Prosimy o potwierdzenie że dla

przedmiotowego zadania jako warstwę wiążącą należy zastosować mieszankę AC 16 W 50/70 KR 1-2

5. SST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej podaje naprzemiennie aktualne i nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów a dodatkowo przy wymaganiach aktualnych podaje zawyżone wartości nasiąkliwości. Prosimy o potwierdzenie że kostki brukowe betonowe powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1338 dla wszystkich cech: 2B, 3D, T, 3H

6. SST D-08.01.01 Krawężniki i oporniki betonowe podają nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki i oporniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1340.

7. SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe podaje zawyżone wymagania wartości nasiąkliwości dla w/w prefabrykatów w stosunku do wymagań aktualnych norm. Prosimy o potwierdzenie że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1340 dla wszystkich cech: 2B, 3D, 2T, 3H.

8. Opis techniczny dla branży sanitarnej pkt 13.6.2. – w opisie ujęto zapis o tymczasowych przełączeniach przewodów i kanałów, prosimy o zamieszczenie opracowania ze wskazaniem jakie prace należy wykonać w ramach przełączeń.

9. W związku z zapisem w projekcie technicznym pkt 7.2. tj. „W przypadku ujawnienia w trakcie robót ziemnych występowania w obszarze inwestycji, nasypów niebudowlanych lub gruntów nienośnych, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża robót budowlanych, należy wykonać wymianę gruntu na głębokości do 50cm poniżej spodu warstwy projektowanej konstrukcji nawierzchni i zastąpić je piaskami zagęszczanymi warstwami, w celu doprowadzenia do nośności podłoża do kategorii G1 (nie dotyczy projektowanych nawierzchni pieszych, do których nie będą miały dostępu pojazdy mechaniczne)” oraz zapisem w opinii geotechnicznej pkt 6 i kartą otworów geotechnicznych, z których wynika występowanie warstwy nasypu niekontrolowanego, prosimy o informację czy do wyceny przyjąć wymianę warstwy nasypu niekontrolowanego pod projektowaną konstrukcją jezdni, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1: Do warstwy podbudowy należy zastosować mieszankę AC 22 P 50/70 KR 1-2.

Ad. 2: Kostka kamienna powinna spełniać aktualne wymagania tj. wg normy PN-EN 1342.

Ad. 3: Do warstwy ścieralnej należy zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 KR 1-2.

Ad. 4: Do warstwy wiążącej należy zastosować mieszankę AC 16 W 50/70 KR 1-2.

Ad. 5: Kostka brukowa powinna spełniać aktualne wymagania tj. wg normy PN-EN 1338.

Ad. 6: Krawężniki i oporniki betonowe powinny spełniać aktualne wymagania tj. wg normy PN-EN 1340.

Ad. 7: Obrzeża betonowe powinny spełniać aktualne wymagania tj. wg normy PN-EN 1340.

Ad. 8: Przedmiotowe zadanie nie obejmuje opracowań tymczasowych przełączy istniejących sieci - zgodnie z punktem 13.6.2 opisu Wykonawca powinien na etapie szacowania oferty uwzględnić nakład pracy związany z tymczasowym przepięciem sieci.

Ad. 9: W przypadku ujawnienia w trakcie robót ziemnych występowania w obszarze inwestycji, nasypów niebudowlanych lub gruntów nienośnych, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża robót budowlanych, należy wykonać wymianę gruntu na głębokości do 50cm poniżej spodu warstwy projektowanej konstrukcji nawierzchni i zastąpić je piaskami zagęszczanymi warstwami, w celu doprowadzenia do nośności podłoża do kategorii G1 (nie dotyczy projektowanych nawierzchni pieszych, do których nie będą miały dostępu pojazdy mechaniczne).

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z § 6 ust. 1 i 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Umową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót, wykonania Przedmiotu Umowy. Zakres zmian strony ustalą w protokole konieczności, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Umowy.