

**PRZEDMIAR ROBÓT**

dla zadania pn.:

**ODBUDOWA MURU OPOROWEGO USZKODZONEGO PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R.****- DP NR 3313D W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KŁODZKA**

Mur oporowy Nowa Wieś Kłodzka				
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
1	BCD-I D-02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km V=11x0,8x1,2	m <sup>3</sup>	10,560
2		<b>MUR OPOROWY</b>		
2	BCD-II M-21.20.01.12.01	Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych V=0,8*0,5*11	m <sup>3</sup>	4,400
3	KNR-W 2-02 0102-02	Ściany podziemia z kamienia twardego V=0,7*1,5*11	m <sup>3</sup>	12,550
4	BCD-II M-21.20.01.11.01	Uzupełnienie nasypu z pospółką bez deskowania.	m <sup>3</sup>	4,250
5	KNR 2-31 0608-03 0608-04	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 12 cm na ławie betonowej 20 cm - 7 rzędy	m	15,000
6	KNR 2-31 0704-01 z.o.2.13.9902-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne 26-75 pojazdów na godzinę	m	12,000
7	KNR 2-31 0704-05 z.o.2.13.9902-01	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych	m	4,000